

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Piętro					
1.1 Sala widowiskowa, sala konsumpcyjna, scena, zaplecze sceny					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - parkiety	m ²		
d.1.	0816-06				
1		121.6+64.2	m ²	185.800	
				RAZEM	185.800
2	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
d.1.	0411-06				
1		63.40+21.4	m ²	84.800	
				RAZEM	84.800
3	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1.	0411-07				
1		5.94*2+10.53-1.6+5.67*2+3.75*2-0.9	m	38.750	
				RAZEM	38.750
4	KNR 4-01	Gruntowanie posadzki	m ²		
d.1.	1204-05				
1		121.6+64.20+21.4	m ²	207.200	
				RAZEM	207.200
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1		121.6+64.2+63.40+21.4	m ²	270.600	
				RAZEM	270.600
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
d.1.	202 1130-03				
1		121.6+64.2+63.40+21.4	m ²	270.600	
				RAZEM	270.600
7	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
d.1.	1020-06				
1		(11.42+16.30*2)*1.2+(5.67*2+3.75*2)*4.25-0.9*2-1.5*0.9	m ²	129.744	
				RAZEM	129.744
8	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
d.1.	1111-01				
1		121.6+64.20	m ²	185.800	
				RAZEM	185.800
9	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów 4 - krotne	m ²		
d.1.	1111-08				
1		121.6+64.20+63.40	m ²	249.200	
				RAZEM	249.200
10	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sufit kasetonowy np. thermatex - na części wyższej	m ²		
d.1.	202 2702-01				
1		121.6+21.4	m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
11	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 - zabudowa rur c.o.	m ²		
d.1.	2004-04				
1		0.4*5.15*4	m ²	8.240	
				RAZEM	8.240
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		(10.33*2+17.74+6.44+6.3*2+11.42)*5.15-5.22*3.2*2-1.6*1.5*3+(5.67*2+3.75*2)*4.25-0.9*2-1.5*0.9	m ²	390.941	
				RAZEM	390.941
13	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
1		(10.33*2+17.74+6.44+6.3*2+11.42)*5.15-5.22*3.2*2-1.6*1.5*3+(5.67*2+3.75*2)*4.25-0.9*2-1.5*0.9	m ²	390.941	
				RAZEM	390.941
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
1		(10.33*2+17.74+6.44+6.3*2+11.42)*3.65+(5.67*2+3.75*2)*4.25-0.9*2-1.5*0.9	m ²	328.259	
				RAZEM	328.259

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - Marmolit	m ²		
d.1.	0931-01				
1		(10.33*2+17.74+6.44+6.3*2+11.42)*1.5	m ²	103.290	
				RAZEM	103.290
16	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - Marmolit	m ²		
d.1.	0931-02				
1		(10.33*2+17.74+6.44+6.3*2+11.42)*1.5	m ²	103.290	
				RAZEM	103.290
1.2 Kuchnia, zmywalnia					
17	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
2		(2.10*2+6*2+4.35*2+5.7*2)*1.5	m ²	54.450	
				RAZEM	54.450
18	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
2		20.8+12.9	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
19	KNR 4-01	Gruntowanie ścian i podłogi	m ²		
d.1.	1204-05				
2		(2.10*2+6*2+4.35*2+5.7*2)*1.5+20.8+12.9	m ²	88.150	
				RAZEM	88.150
20	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
2		(2.10*2+6*2+4.35*2+5.7*2)*1.5	m ²	54.450	
				RAZEM	54.450
21	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2		12.8+20.9	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
22	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstw 50-02 - zabudowa rur c.o.	m ²		
d.1.	2004-04				
2		0.4*4*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
23	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
2		(2.10*2+6*2+4.35*2+5.7*2)*2.5+12.9+20.8	m ²	124.450	
				RAZEM	124.450
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
2		(2.10*2+6*2+4.35*2+5.7*2)*2.5+12.9+30.8	m ²	134.450	
				RAZEM	134.450
25	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-06				
2		(2.10*2+6*2+4.35*2+5.7*2)*1.5	m ²	54.450	
				RAZEM	54.450
26	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
2		20.8+12.9	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
27	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 100 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
d.1.	0210-04				
2		40	msc.	40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
d.1.	0210-02				
2		40	msc.	40.000	
				RAZEM	40.000
1.3 Pomieszczenie socjalne kuchni, wc					
29	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2.10*2+2.35*2+1.5*2+1.63*2)*2-0.9*2*2$	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
30	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
3		2.4+4.91	m ²	7.310	
				RAZEM	7.310
31	KNR 4-01	Gruntowanie ścian i podłogi	m ²		
d.1.	1204-05				
3		$(2.10*2+2.35*2+1.5*2+1.63*2)*2-0.9*2*2+2.4+4.91$	m ²	34.030	
				RAZEM	34.030
32	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
3		$(2.10*2+2.35*2+1.5*2+1.63*2)*2-0.9*2*2$	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
33	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
3		2.4+4.91	m ²	7.310	
				RAZEM	7.310
34	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-06				
3		$(2.10*2+2.35*2+1.5*2+1.63*2)*2-0.9*2*2$	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
35	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
3		2.4+4.91	m ²	7.310	
				RAZEM	7.310
36	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
3		$(2.10*2+2.35*2+1.5*2+1.63*2)*2+2.4+4.91$	m ²	37.630	
				RAZEM	37.630
37	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
3		$(2.10*2+2.35*2+1.5*2+1.63*2)*2+2.4+4.91$	m ²	37.630	
				RAZEM	37.630
38	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej	szt.		
d.1.	0224-01				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 Pomieszczenia 2.03, 2.04					
39	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
4		$(7.71*2+2*2+2.09*2+4.18*2)*4+8.7+16.3-0.9*2*4-1.6*2$	m ²	142.440	
				RAZEM	142.440
40	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
4		$(7.71*2+2*2+2.09*2+4.18*2)*4+8.7+16.3-0.9*2*4-1.6*2$	m ²	142.440	
				RAZEM	142.440
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
4		$(7.71*2+2*2+2.09*2+4.18*2)*4+8.7+16.3-0.9*2*4-1.6*2$	m ²	142.440	
				RAZEM	142.440
1.5 Korytarz na piętrze					
42	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
d.1.	1020-06				
5		$(6.03*2+2.48*2)*1.5$	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
43	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
5		$(6.03*2+2.48*2)*4-5.22*3.2-1.6*1.5-0.9*2*2-1.5*2$	m ²	42.376	
				RAZEM	42.376

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-02 d.1. 0815-04 5	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (6.03*2+2.48*2)*4-5.22*3.2-1.6*1.5-0.9*2*2-1.5*2	m ² m ²	 42.376	
				RAZEM	42.376
45	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem (6.03*2+2.48*2)*4-5.22*3.2-1.6*1.5-0.9*2*2-1.5*2	m ² m ²	 42.376	
				RAZEM	42.376
1.6 Klatka schodowa					
46	KNR 19-01 d.1. 1020-06 6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 (7.85*2)*1.5	m ² m ²	 23.550	
				RAZEM	23.550
47	KNR 2-02 d.1. 1121-01 6	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 8*0.32*1.5*2+1.6*1.5+3*0.32*1.5+0.15*19*1.5	m ² m ²	 15.795	
				RAZEM	15.795
48	KNR 2-02 d.1. 1121-05 6	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną 8*0.32*1.5*2+1.6*1.5+3*0.32*1.5+0.15*19*1.5	m ² m ²	 15.795	
				RAZEM	15.795
49	KNR 2-02 d.1. 1122-07 6	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 0.32*19+0.15*19+1.65	m m	 10.580	
				RAZEM	10.580
50	KNR 4-01 d.1. 1306-01 6	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i światlików stałowych 7.85	m m	 7.850	
				RAZEM	7.850
51	KNR 2-02 d.1. 1209-01 6	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej ozdobne 7.85*2+1.5*2	m m	 18.700	
				RAZEM	18.700
52	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności 7.85*2*3+7.85*1.5	m ² m ²	 58.875	
				RAZEM	58.875
53	KNR 2-02 d.1. 0815-04 6	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 7.85*2*3+7.85*1.5	m ² m ²	 58.875	
				RAZEM	58.875
54	KNR 2-02 d.1. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem 7.85*2*3+7.85*1.5	m ² m ²	 58.875	
				RAZEM	58.875
1.7 Korytarz + szatnia					
55	KNR 19-01 d.1. 1020-06 7	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 (7.50*2+2.95)*1.5-1.6*1.5*3	m ² m ²	 19.725	
				RAZEM	19.725
56	KNR 4-01 d.1. 0808-08 7	Rozbiórka cokolików z listew przysięnnych 7.5+1.5+6.0+0.85+4.35	m m	 20.200	
				RAZEM	20.200
57	KNR 4-01 d.1. 0818-05 7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.5+8.3	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
58	d.1. analiza in- dywidualna 7	Szafka szatniowa 4mb długa zabudowana od frontu drewnem	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59	NNRNKB d.1. 202 1130-02 7	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 28.5+8.3	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
60	KNR 2-02 d.1. 1118-08 7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 28.5+8.3	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
61	KNR 2-02 d.1. 0815-04 7	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 7.5*2+4.5*2+(7.50*2+2.95)*3-1.6*2*3	m ² m ²	 68.250	
				RAZEM	68.250
62	KNR 2-02 d.1. 1120-05 7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.5*2+4.5*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
63	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 7.5*2+4.5*2+(7.50*2+2.95)*3-1.6*2*3	m ² m ²	 68.250	
				RAZEM	68.250
64	KNR 0-23 d.1. 0931-01 7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - Marmolit (7.50*2+2.95)*1.5-1.6*1.5*3	m ² m ²	 19.725	
				RAZEM	19.725
65	KNR 0-23 d.1. 0931-02 7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - Marmolit (7.50*2+2.95)*1.5-1.6*1.5*3	m ² m ²	 19.725	
				RAZEM	19.725
66	KNR 2-02 d.1. 1505-03 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 7.5*2+4.5*2+(7.50*2+2.95)*1.5-1.6*2*3	m ² m ²	 41.325	
				RAZEM	41.325
1.8 Biblioteka					
67	KNR 4-01 d.1. 0818-05 8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 44.2+5.78+4.55	m ² m ²	 54.530	
				RAZEM	54.530
68	KNR 4-04 d.1. 0401-09 8 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - podłogi drewniane z płyt pojedynczych 44.2+5.78+4.55	m ² m ²	 54.530	
				RAZEM	54.530
69	NNRNKB d.1. 202 1130-02 8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 44.2+5.78+4.55	m ² m ²	 54.530	
				RAZEM	54.530
70	NNRNKB d.1. 202 1130-03 8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 49.98+4.55	m ² m ²	 54.530	
				RAZEM	54.530
71	NNRNKB d.1. 202 1136-01 8	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5 klasy ścieralności 49.98+4.55	m ² m ²	 54.530	
				RAZEM	54.530
72	KNR 4-01 d.1. 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (12.70*2+4.25*2+1.55+2.7*2)*3-0.9*2-1.6*1.5*6+49.98+4.55	m ² m ²	 160.880	
				RAZEM	160.880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.1. 8	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (12.70*2+4.25*2+1.55+2.7*2)*3-0.9*2-1.6*1.5*6+49.98	m ² m ²	 156.330	 156.330
				RAZEM	156.330
74 d.1. 8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem (12.70*2+4.25*2+1.55+2.7*2)*3-0.9*2-1.6*1.5*6+49.98+4.55	m ² m ²	 160.880	 160.880
				RAZEM	160.880
1.9 Korytarz na parterze					
75 d.1. 9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 17.5	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
76 d.1. 9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 17.5	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
77 d.1. 9	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 12.86+1.3*2-0.9*2	m m	 13.660	 13.660
				RAZEM	13.660
78 d.1. 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności (12.86*2+1.3*2)*3-0.9*2*7	m ² m ²	 72.360	 72.360
				RAZEM	72.360
79 d.1. 9	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (12.86*2+1.3*2)*3-0.9*2*7+17.5	m ² m ²	 89.860	 89.860
				RAZEM	89.860
80 d.1. 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem (12.86*2+1.3*2)*3-0.9*2*7+17.5	m ² m ²	 89.860	 89.860
				RAZEM	89.860
1.10 WC na parterze					
81 d.1. 10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (4.45+2.85+3.33+1.92*7+2.1*4+2.5*2+0.95*4)*2-0.9*2*6	m ² m ²	 71.740	 71.740
				RAZEM	71.740
82 d.1. 10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 15.69	m ² m ²	 15.690	 15.690
				RAZEM	15.690
83 d.1. 10	KNR 4-01 1204-05	Gruntowanie ścian i podłogi (4.45+2.85+3.33+1.92*7+2.1*4+2.5*2+0.95*4)*2-0.9*2*6+15.69	m ² m ²	 87.430	 87.430
				RAZEM	87.430
84 d.1. 10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (4.45+2.85+3.33+1.92*7+2.1*4+2.5*2+0.95*4)*2-0.9*2*6	m ² m ²	 71.740	 71.740
				RAZEM	71.740
85 d.1. 10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.69	m ² m ²	 15.690	 15.690
				RAZEM	15.690
86 d.1. 10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 15.69	m ² m ²	 15.690	 15.690
				RAZEM	15.690
87 d.1. 10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.45+2.85+3.33+1.92*7+2.1*4+2.5*2+0.95*4)*2-0.9*2*6	m ²	71.740	
				RAZEM	71.740
88 d.1. 10	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 - zabudowa rur c.o.	m ²		
		0.4*4*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
89 d.1. 10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		(12.86*2+1.3*2)*1+15.69	m ²	44.010	
				RAZEM	44.010
90 d.1. 10	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		(12.86*2+1.3*2)*1+15.69	m ²	44.010	
				RAZEM	44.010
91 d.1. 10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(12.86*2+1.3*2)*1+15.69	m ²	44.010	
				RAZEM	44.010
92 d.1. 10	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2*7	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
93 d.1. 10	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
94 d.1. 10	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki ceramicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11 Garaż					
95 d.1. 11	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		61.5*0.15	m ³	9.225	
				RAZEM	9.225
96 d.1. 11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		(61.5*2+3.75*2)*4.2-3.5*3.4*2-1.2*1.45*5-0.9*2+61.5	m ²	575.300	
				RAZEM	575.300
97 d.1. 11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		61.5	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
98 d.1. 11	KNR 2-02 1101-01	Posadzka przemysłowa z betonu b25 utwardzana jastrychem mechanicznie zacierana	m ³		
		61.5*0.15	m ³	9.225	
				RAZEM	9.225
99 d.1. 11	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm	m		
		7.6*2+1.0*2+3.4*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
100 d.1. 11	KNR 4-01 1204-05	Gruntowanie ścian	m ²		
		(61.5*2+3.75*2)*4.2-3.5*3.4*2-1.2*1.45*5-0.9*2+61.5	m ²	575.300	
				RAZEM	575.300
101 d.1. 11	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		(61.5*2+3.75*2)*4.2-3.5*3.4*2-1.2*1.45*5-0.9*2+61.5	m ²	575.300	
				RAZEM	575.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
11		(61.5*2+3.75*2)*4.2-3.5*3.4*2-1.2*1.45*5-0.9*2+61.5	m ²	575.300	
				RAZEM	575.300
1.12 Pomieszczenie biurowe					
103	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
12		3.48*4.45+((3.48*2+4.45*2)*3)-0.9*2-1.6*1.5+1.38*2*3+1.4*2*3+1.9-0.9*2	m ²	75.646	
				RAZEM	75.646
104	KNR 4-01	Gruntowanie ścian i podłogi	m ²		
d.1.	1204-05				
12		3.48*4.45+((3.48*2+4.45*2)*3)-0.9*2-1.6*1.5+1.38*2*3+1.4*2*3+1.9-0.9*2	m ²	75.646	
				RAZEM	75.646
105	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
12		3.48*4.45+1.9	m ²	17.386	
				RAZEM	17.386
106	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
12		3.48*4.45+((3.48*2+4.45*2)*3)-0.9*2-1.6*1.5+1.38*2*3+1.4*2*3+1.9-0.9*2	m ²	75.646	
				RAZEM	75.646
107	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
12		3.48*4.45+((3.48*2+4.45*2)*3)-0.9*2-1.6*1.5+1.38*2*3+1.4*2*3+1.9-0.9*2	m ²	75.646	
				RAZEM	75.646
108	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5 klasy ścieralności	m ²		
d.1.	202 1136-01				
12		3.48*4.45+1.9	m ²	17.386	
				RAZEM	17.386
1.13 Klatka schodowa					
109	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
13		(5.7*2+1.9*2)*3-0.9*2*2+10.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
110	KNR 4-01	Gruntowanie ścian i podłogi	m ²		
d.1.	1204-05				
13		(5.7*2+1.9*2)*3-0.9*2*2+10.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
111	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
13		(5.7*2+1.9*2)*3-0.9*2*2+10.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
112	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - Marmolit	m ²		
d.1.	0931-01				
13		(5.7*2+1.9*2)*1.5-0.9*1.5*2	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
113	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - Marmolit	m ²		
d.1.	0931-02				
13		(5.7*2+1.9*2)*1.5-0.9*1.5*2	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
114	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
13		(5.7*2+1.9*2)*1.5+10.8	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
115	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	1121-01				
13		10.8+0.16*18*0.9	m ²	13.392	
				RAZEM	13.392
116	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m ²		
d.1.	1121-05	ną			
13					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.8+0.16*18*0.9	m ²	13.392	
				RAZEM	13.392
117	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
d.1.	1122-07				
13		5.7*2+1.9*2+0.18*16	m	18.080	
				RAZEM	18.080
118	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej ozdobne	m		
d.1.	1209-01				
13		3.1*4	m	12.400	
				RAZEM	12.400
1.14 Pomieszczenia socjalne straży szt 2 oraz pomieszczenie gospodarcze					
119	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
14		(5.68*4+7.20*2)*3+(1.68*2+2.51*2)*3+4.4+22+17.3	m ²	180.200	
				RAZEM	180.200
120	KNR 4-01	Gruntowanie ścian i podłogi	m ²		
d.1.	1204-05				
14		(5.68*4+7.20*2)*3+(1.68*2+2.51*2)*3+4.4+22+17.3	m ²	180.200	
				RAZEM	180.200
121	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
14		(5.68*4+7.20*2)*3+(1.68*2+2.51*2)*3+4.4+22+17.3	m ²	180.200	
				RAZEM	180.200
122	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
14		(5.68*4+7.20*2)*3+(1.68*2+2.51*2)*3+4.4+22+17.3	m ²	180.200	
				RAZEM	180.200
1.15 Schody drewniane i pomieszczenia do góry					
123	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów drewnianych	m ²		
d.1.	1209-10				
15		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
124	KNR 4-01	Gruntowanie ścian i podłogi	m ²		
d.1.	1204-05				
15		7.31+2.35*4*2	m ²	26.110	
				RAZEM	26.110
125	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
15		7.31+2.35*4*2	m ²	26.110	
				RAZEM	26.110
126	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
15		7.31+2.35*4*2	m ²	26.110	
				RAZEM	26.110
2 Wentylacja i klimatyzacja					
127	KNR-W 2-17	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm - 4 szt o wydajności 800 m3/h, 7szt o wydajności 600m3/h	szt.		
d.2	0140-02				
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
128	KNR-W 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 315 mm	szt.		
d.2	0131-03				
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
129	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m		
d.2	0122-03				
		1.44*3+5.3+9.18+14+7.20+8*2	m	56.000	
				RAZEM	56.000
130	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.2	0122-04				
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
131	kalk. własna	Klimatyzatory ściennie o mocy 9 kW jednostka wewnętrzna z funkcją chłodzenia + jednostka zewnętrzna wraz z montażem zgodnie z dokumentacją projektową	szt.		
d.2					
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
132	KNR-W 2-17 d.2 0212-01	Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
133	kalk. własna d.2 1	Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła Vn=4200m3/h, Vw=3200m3/h, Qn=35kW dostawa + montaż + rozruch	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR-W 2-17 d.2 0143-01	Czerpnia ścienna 900 x 900mm wraz z montażem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Instalacja hydrantu wewnętrznego					
135	KNR 4-01 d.3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, niemuocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		0.4*1.40*10	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
136	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		0.4*1.40*10	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
137	KNR-W 2-18 d.3 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		0.10*0.4*10	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
138	KNR 2-15 d.3 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR-W 2-15 d.3 0109-06	Rurociągi z PE śr. zewnętrznej 90 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
140	KNR-W 2-15 d.3 0109-06	Rurociągi z PE śr. zewnętrznej 63 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
141	KNR 2-15 d.3 0116-01	Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR 2-15 d.3 0120-01	Hydrant zawieszany z węzłem półsztywnym DN 50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
143	KNR 2-15 d.3 0112-08	Zawory odcinający sieci o śr. DN 90mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR 4-01 d.3 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
145	KNR 4-01 d.3 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		11.20	m	11.200	
				RAZEM	11.200
146	KNR 4-01 d.3 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
147	KNR 4-01 d.3 0706-06	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych przebiściach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000