

Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł.400 m.

**STAROSTWO POWIATOWE
W WIERUSZOWIE
98-400 WIERUSZÓW
ul. Rynek 1-7**

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót		Ilość robót
1. Roboty ziemne		
1 .KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		0,4000
2 .KNR 2-01 0311-0200 Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem gruntu kat. III w nasyp Jednostka: 100 m3		1,0900
3 .KNNR 1 0202-0400 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t Jednostka: 100 m3		0,2600
4 .KNNR 1 0202-0400 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t - grunt z ukopu Jednostka: 100 m3		0,6900
5 .KNNR 1 0208-0100 Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-IV - grunt z ukopu odl. 2 km Jednostka: 100 m3		0,6900
6 .KNNR 1 0311-0200 Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi Jednostka: 100 m3		2,0400
7 .KNR 2-01 0236-0300 Zagęszczanie nasypów ubijkami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III Jednostka: 100 m3		2,0400
8 .KNNR 1 0503-0300 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III Jednostka: 100 m2		2,6800
9 .KNNR 1 0503-0500 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III Jednostka: 100 m2		5,2300
2. Podbudowa		
10 .KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV - poszerzenie 399,60 + koryto rozebranej podbudowy 84,0 Jednostka: 100 m2		4,8360

Opis robót	Ilość robót
11 .KNNR 6 0104-0100 Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy) -poszerzenie 399,60 + koryto rozebranej podbudowy 20x4,20=84,00 Jednostka: 100 m ²	STAROSTWO POWIATOWE W WIERUSZOWIE 98-400 WIERUSZÓW ul. Rynek 1-7 4,8360
12 .KNNR 6 0113-0100 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm - poszerzenie 399,60 + koryto 84,00 Jednostka: 100 m ²	4,8360
13 .KNNR 6 0113-0400 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm poszerzenie 399,60 + koryto 84,00 Jednostka: 100 m ²	4,8360
14 .KNNR 6 1005-0400 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - 380x3,20 Jednostka: 100 m ²	12,1600
15 .KNNR 6 0107-0100 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Tłuczniem sortowanym do 10 cm Jednostka: 1 m ³	22,9400
16 .KNNR 6 0113-0600 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm -4,20x400=1680 - 483,60 Jednostka: 100 m ²	11,9640
3. Nawierzchnia	
17 .KNNR 6 1005-0100 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej 400x4,20 Jednostka: 100 m ²	16,8000
18 .KNNR 6 1005-0700 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - 400x4,0 Jednostka: 100 m ²	16,0000
19 .KNNR 6 0309-0204 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy 5-10 t - 400x4,0 Jednostka: 100 m ²	16,0000
4. Zjazdy	
20 .KNNR 6 0605-0100 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ławy fundamentowe żwirowe Jednostka: 1 m ³	0,0200
21 .KNNR 6 0605-0600 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: rury betonowe # 40 cm Jednostka: 100 m	0,2500
5. Roboty różne	
22 .KNNR 6 0802-0200 Rozebranie nawierzchni z tłuczni, mas miner.-bitum., betonu i brukowca. Z tłuczni - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 15 cm - 20x3,20 Jednostka: 100 m ²	0,6400

Opis robót	Ilość robót
23 .KNNR 6 1305-0100 Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - 8 szt. studni Jednostka: 1 m3	STAROSTWO POWIATOWE W WIERUSZOWIE 98-400 WIERUSZÓW ul. Rynek 1-7 0,5000

Roman Słowiński

Upr. budowlane/UAN - 8386/17/87
w Specjalności Drogi